




รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	งานปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มเติมระบบสุขาภิบาล		
สถานที่ก่อสร้าง	ท่าอากาศยานนานาชาติ จ.น่าน		
แบบเลขที่	๐๑๓/๒๕๖๒		
สำนัก/กอง	กองก่อสร้าง		
ประมาณการเมื่อวันที่	๒๘	เดือน	กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาทั้งโครงการ		
	งานปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มเติมระบบสุขาภิบาล ท่าอากาศยานนานาชาติ		
๑	งานปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มเติมระบบสุขาภิบาล	๖๓๘,๑๘๘.๐๐	
	รวมราคาค่าวัสดุ+แรงงาน	๖๓๘,๑๘๘.๐๐	
	Factor F = ๑.๓๐๖๗	๑๙๕,๗๓๒.๒๖	
	รวมเป็นเงิน	๘๓๓,๙๒๐.๒๖	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %		
	เงินประกันผลงานหัก ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
๒	งานครุภัณฑ์		
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงิน	๕๕,๕๐๐.๐๐	
	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)	๓,๘๘๕.๐๐	
	รวม	๕๙,๓๘๕.๐๐	
	รวมเป็นเงิน	๘๙๓,๓๐๕.๒๖	
	รวมราคางานโครงการทั้งสิ้น	แปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน	
		๘๙๓,๐๐๐.๐๐	

กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๘๙๓,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ
 (นายธีรชัย ประภาพรทรง)
 กรรมการ
 (นายฉัตรพล วิวัฒนาเจริญกุล)
 กรรมการ
 (นายชเนศ วัฒนโสภาก)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มเติมนระบบสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานนานาชาติ อ. น่าน

แบบเลขที่ ๐๑๓/๒๕๖๒

กลุ่ม

กองก่อสร้าง

รายการเลขที่

ประมาณการโดย กองก่อสร้าง

เมื่อวันที่

๒๘

เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มเติมนระบบสุขาภิบาล							๒๕๓,๗๐๐.๐๐	
๒	งานเพิ่มเติมระบบสุขาภิบาล							๓๘๔,๔๘๘.๐๐	
รวมงานปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มเติมนระบบสุขาภิบาล									
								๖๓๘,๑๘๘.๐๐	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มเติมระบบสุขภาพ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานนานาชาติ จ. น่าน

กลุ่ม แบบเลขที่ ๐๓๗/๒๕๖๒

กองก่อสร้าง กองก่อสร้าง

ประมาณการโดย กองก่อสร้าง

กรรมาธิการการศึกษาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เมื่อวันที่ ๒๘		เดือน กุมภาพันธ์		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	๑.งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานป้ายโครงการจัดกิจกรรม	๑	ชุด	๒๓๘,๕๐๐	๒๓๘,๕๐๐			๒๓๘,๕๐๐	วัสดุ+แรงงาน
๒	ไม่กระถาง (ต้นไม้กวาง) สูง ๑.๕๐-๒.๐๐ ม.	๕๐	ชุด	๓๘๐	๑๕,๒๐๐			๑๕,๒๐๐	
รวมหมวดงานปรับปรุงภูมิทัศน์								๒๕๓,๗๐๐	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มเติมนระบบสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานนคร จ. น่าน

กลุ่ม ประเภทการโดย กองก่อสร้าง

แบบเลขที่ ๐๓๗/๒๕๖๒ กรมท่าอากาศยาน

กองก่อสร้าง ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑.๑	๒.งานเพิ่มเติมระบบสุขาภิบาล ระบบน้ำประปา								
๑.๑.๑	ท่อ PVC Class ๓๓.๕								
	ขนาด ๑/๒"	๒๒	เมตร	๑๓	๒๘๖	๑๔	๓๐๘	๕๙๔	
	ขนาด ๓/๔"	๒๕๒	เมตร	๑๕	๓,๖๓๐	๑๖	๓,๘๗๒	๗,๕๐๒	
	ขนาด ๑"	๙	เมตร	๒๔	๒๑๖	๑๘	๑๖๒	๓๗๘	
	ขนาด ๒"	๓๑	เมตร	๖๓	๑,๙๕๓	๓๖	๑,๑๑๖	๓,๐๖๙	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ-ข้อต่อ	๑	เหมา	๕,๑๗๐	๕,๑๗๐	๓,๔๑๐	๓,๔๑๐	๘,๕๘๐	
	อุปกรณ์จับยึดท่อ	๑	เหมา	๑,๕๒๐	๑,๕๒๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒,๕๒๐	
๑.๑.๒	GATE VALVE								
	ขนาด ๑/๒"	๔	ตัว	๓๗	๑๔๘	๑๔	๕๖	๒๐๔	
	ขนาด ๓/๔"	๕	ตัว	๔๘	๒๔๐	๑๖	๘๐	๓๒๐	
	ขนาด ๒"	๕	ตัว	๒๐๔	๑,๐๒๐	๓๖	๑๘๐	๑,๒๐๐	
๑.๑.๓	มาตรวัดน้ำ	๔	ชุด	๔๐๑	๑,๖๐๔	๑๒๐	๔๘๐	๒,๐๘๔	
๑.๑.๔	ปั๊มสูบน้ำ ๒x๐.๗๕ kw พร้อมตู้ควบคุมและถังตั้งต้น ๑๐๐ ลิตร	๑	ชุด	๓๔,๕๐๐	๓๔,๕๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๔๖,๕๐๐	
๑.๑.๕	ถังเก็บน้ำใสแทนถล ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร	๔	ถัง	๑๖,๓๐๐	๖๕,๒๐๐	๑,๒๐๐	๔,๘๐๐	๗๐,๐๐๐	
๑.๑.๖	งานก่อสร้างแทนสำหรับติดตั้งถังเก็บน้ำ	๑	เหมา	๒๗,๘๐๐	๒๗,๘๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๓๓,๘๐๐	
รวมระบบน้ำประปา									
๑.๒	ระบบท่อน้ำทิ้ง							๑๗๖,๗๕๑	
๑.๒.๑	ท่อน้ำทิ้ง PVC Class ๘.๕								
	ขนาด ๒"	๑๘	เมตร	๔๓	๗๗๔	๓๖	๖๔๘	๑,๔๒๒	
	ขนาด ๔"	๑๖๕	เมตร	๑๕๕	๒๕,๕๗๕	๘๔	๑๓,๘๖๐	๓๙,๔๓๕	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มเติมระบบสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานนานาชาติ ร. ฟ้า

แบบเลขที่ ๐๓๓/๒๕๖๒

รายการเลขที่

กลุ่ม ประมาณการโดย กองก่อสร้าง

กองก่อสร้าง

กรมท่าอากาศยาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑.๒.๑	อุปกรณ์ประกอบท่อ-ข้อต่อ	๑	เมตร	๒๒,๔๐๐	๒๒,๔๐๐	๑๔,๗๘๐	๑๔,๗๘๐	๓๗,๑๘๐	
๑.๒.๒	อุปกรณ์จับยึดท่อ	๑	เมตร	๖,๕๙๐	๖,๕๙๐	๔,๓๕๐	๔,๓๕๐	๑๐,๙๔๐	
๑.๒.๓	ถังตกไข่หมักชนิดใต้คาบิเตอร์	๗	ชุด	๕,๑๘๐	๓๖,๒๖๐	๔๘๐	๓,๓๖๐	๓๙,๖๒๐	
รวมระบบท่อในที่								๑๒๘,๕๘๗	
๑.๓	ระบบรางระบายน้ำ								
๑.๓.๑	ท่อน้ำทิ้ง PVC Class ๘.๕								
	ขนาด ๕"	๑๘	เมตร	๑๕๕	๒,๗๙๐	๘๔	๑,๕๑๒	๔,๓๐๒	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ-ข้อต่อ	๑	เมตร	๒,๓๗๐	๒,๓๗๐	๑,๕๖๐	๑,๕๖๐	๓,๙๓๐	
	อุปกรณ์จับยึดท่อ	๑	เมตร	๖๙๘	๖๙๘	๔๖๐	๔๖๐	๑,๑๕๘	
๑.๓.๒	รางระบายน้ำคอนกรีต	๑๕๐	เมตร	๓๔๕	๕๑,๗๕๐	๑๒๐	๑๘,๐๐๐	๖๙,๗๕๐	
รวมระบบรางระบายน้ำ								๗๙,๑๔๐	
รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล								๑๙๘,๕๘๘	

